



ประกาศเทศบาลตำบลสันโป่ง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลสันโป่ง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ
คำนวณราคากลาง รายการโครงการขุดลอกหนองป่าแดง บ้านน้ำหลง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีคัดเลือก เรียบร้อยแล้วตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมเดช เอสีนเทียะ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑. ชื่อโครงการ** โครงการขุดลอกหนองป่าแดง บ้านน้ำหลง หมู่ ๑๐ ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลสันโป่ง
- ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** (กองช่าง) แผนงานเคหะและชุมชน เทศบาลตำบลสันโป่ง
- ๓. วงเงินงบประมาณ** ๑,๕๐๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามพันบาทถ้วน)
- ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** งานขุดลอกหนองป่าแดง บ้านน้ำหลง หมู่ ๑๐ บริเวณพิกัดที่ ๔๗Q.๐๔๙๖๖๒๗,๒๐๙๓๕๓๗ ถึง ๔๗Q.๐๔๙๖๗๒๐,๒๐๙๓๘๐๙ พื้นที่ที่จะทำการขุดลอกความกว้างที่เฉลี่ย ๗๐-๑๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร ลึกประมาณ ๓ เมตร ความลาดเอียง ๑ ต่อ ๒ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓,๘๗๒ ตร.ม. จำนวนปริมาณวัสดุที่ขุดลอก ประมาณ ๕๕,๓๘๖.๕๐ ต.บ.ม. โดย
- ๔.๑. วัสดุที่ได้รับจากการขุดลอก ให้ผู้ขุดลอกนำไปเป็นค่าจ้างแก่ผู้ขุดลอก
- ๔.๒. กรวด หิน ดิน ทราย ส่วนที่เกินกว่าค่าจ้าง เทศบาลตำบลสันโป่ง จะนำไปถมบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- ๔.๓. กรวด หิน ดิน ทราย ที่เหลือใช้ นำไปจำหน่าย โดยให้เงินที่ได้จากการจำหน่ายตกเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลสันโป่ง
- ๕. ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๕๐๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามพันบาทถ้วน)
- ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
- | | | | | |
|------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายวัชระ | เสริฐสมใจ | ตำแหน่ง | รองปลัดเทศบาลตำบลสันโป่ง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดร | มันใจ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาววัชรีย์ | ปิ่นแก้ว | ตำแหน่ง | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสันป่าโดง
 ประเภท ประเภทงานชลประทาน
 โครงการ โครงการขุดลอกหนองป่าแดง ตำบลสันป่าโดง อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	1,503,743.47	1.0000	1,503,743.47	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,503,743.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,503,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งล้านห้าแสนสามพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตร.ม.

<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายวัชร เสวีธรรมใจ) รองปลัดเทศบาลตำบลสันป่าโดง</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายอุดม มั่นใจ) ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาววัชร ปิ่นแก้ว) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ</p>	<p>(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ (นายอุดม มั่นใจ) ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นายอุดม มั่นใจ) ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นายสุพจน์ แสงฉาย) ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าโดง</p> <p>(ลงชื่อ).....อนุมัติ (นายสมเดช เอดันเทียะ) นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าโดง</p>
---	--

ประมาณการ โครงการขุดลอกหนองป่าแดง ตำบลสันป่าแตง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลสันป่าแตง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน 1. งานขุดลอกหนองป่าแดง หมู่ที่ 10 บ้านน้ำหลง ยาว 450 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ค่าวัสดุ	ราคาหน่วย	ค่าแรง		
1	หมวดงานขุดลอก งานขุดลอกด้วยรถ งานขุดลอกหนองป่าแดง หมู่ที่ 10 บ้านน้ำหลง ยาว 450 เมตร	55386.50	ตร.ม.	-	-	27.15	1,503,743.47	1,503,743.47	
	รวม						1,503,743.47	1,503,743.47	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายอุตุธร มั่นใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีแนบท้าย

1. ปริมาณงานที่จะดำเนินการขุดลอกทั้งสิ้น	55,386.50	ลบ.ม.
2. อัตราการจัดเก็บค่าตอบแทน ตาม 9/1 แห่งประมวลกฎหมาย (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 กำหนดค่าตอบแทน การขุด หรือ ดุดทราย ลูกบาศก์ เมตรละ	28.00	บาท
3. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดลอกลูกบาศก์ เมตรละ	27.15	บาท
4. ส่วนเกินกว่าค่าจ้างที่ต้องคืนให้ราชการ ดังนั้น คิดเป็นงบประมาณที่จะต้องจ่ายคืนให้ราชการ	0.85	บาท
	55,386.50 X 0.85	47,078.53 บาท

(สิ้นมีเงินเจ็ดพันเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบสามสตางค์)

หมายเหตุ

งบประมาณที่ต้องคืนให้ราชการ ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ดำเนินการขุดลอกหักลบปริมาณที่ใช้เพื่อ
การสาธารณสุขประโยชน์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวัชร เดวิฐสมใจ)

รองปลัดเทศบาลตำบลสันโป่ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุตร มั่นใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววัชร ปิ่นแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายอุตร มั่นใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายอุตร มั่นใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายสุพจน์ แสงฉาย)

ปลัดเทศบาลตำบลสันโป่ง
(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมเดช เอลิ้นเทียะ)

นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง