

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลโป่ง อำเภอมะรุม จังหวัดเชียงใหม่
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลโป่ง อำเภอมะรุม จังหวัดเชียงใหม่
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๔ ลักษณะงาน (โดยสังเขป) :
ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง ขนาด 12.00 x 15.00 ม. เทศบาลตำบลโป่ง อำเภอมะรุม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโป่ง
- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : 13 มิถุนายน ๒๕๖๕ บาท เป็นเงิน ๗๔๘,๕๕๘.๗๘ บาท
- ๖ บัญชีประมาณการราคากลาง :
- | | | | | |
|---|-------|-------|----|------|
| ๖.๑ แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔ | จำนวน | จำนวน | ๗ | หน้า |
| ๖.๒ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕ ข | จำนวน | จำนวน | ๒ | หน้า |
| ๖.๓ แบบสรุปประมาณราคา ปร.5 ก | จำนวน | จำนวน | ๒ | หน้า |
| ๖.๔ แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๖ | จำนวน | จำนวน | ๑ | หน้า |
| ๖.๕ แบบสรุปรายละเอียด | จำนวน | จำนวน | ๑๘ | หน้า |

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

- ๗.๑ นายอุดร มั่นใจ ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายอนวัทย์ ไชยบุญเรือง กรรมการ
- ๗.๓ นายอรุณพล ธารักษ์ กรรมการ

**สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง
กองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่**





ประเภทงาน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง ขนาด 12.00 x 15.00 ม. เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลสันโป่ง

ประมาณราคา 13 มิถุนายน 2565

| ที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------|--------------------|-----------------|----------|-------------------|---|
| 1 | 1.1 ประเภทงานอาคาร | 491,466.59 | 1.3056 | 641,658.78 | เงื่อนไข |
| 2 | 1.2 ประเภทครุภัณฑ์ | 106,900.00 | - | 106,900.00 | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |
| สรุป | รวมเป็นเงิน | | | 748,558.78 | |
| | ขอใช้เพียง | | | 748,558.78 | |

ตัวหนังสือ (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร ตุลาคม 2560 ปรับปรุงล่าสุด 19 มิถุนายน 2563 (ปรับปรุงตาราง Factor F)
- แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ราคา 34.64 บ./ล.
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เชียงใหม่ เดือนพฤษภาคม ปี 2565
- ราคาสินค้าสี่บราคาจากร้านค้า สามร้านค้า และ ราคาวสดุที่มีการจัดซื้อภายในสามเดือนที่ผ่านมา
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง 270 /2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

| | | |
|---|--|--|
| | ลงชื่อ.....  (นายอุดร มั่นใจ) ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| ลงชื่อ.....  (นายอนวัทย์ ไชยบุญเรือง) นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง | ลงชื่อ.....  (นายอรุณพล ธนารักษ์) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรรมการกำหนดราคากลาง | |
| | ลงชื่อ.....อนุมัติ  (นายสมเดช เอสันเทียะ) นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง | |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5 ข หน้าที่ 1/1





กองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง ขนาด 12.00 x 15.00 ม. เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลสันโป่ง

ประมาณราคา 7 มิถุนายน 2565

| ที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|---|
| 1 | 1.1 ประเภทงานครุภัณฑ์ | 106,900.00 | - | 106,900.00 | เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |
| สรุป | รวมเป็นเงิน | | | 106,900.00 | |
| | ขอใช้เพียง | | | 106,900.00 | |
| ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) | | | | | |

- บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564
- ราคาคครุภัณฑ์ที่เคยจัดซื้อภายในระยะ 2 ปีงบประมาณ

| | |
|--|---|
| | <p>(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา (นายอนวัทย์ ไชยบุญเรือง) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ)..........ตรวจแล้วถูกต้อง (นายอุตร มั่นใจ) ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ (นางพยอม สาสกุล) ปลัดเทศบาลตำบลสันโป่ง</p> <p>(ลงชื่อ)..........อนุมัติ (นายสมเดช เอสินเทียะ) นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง</p> |
|--|---|

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5 ข หน้าที่ 1/1

กองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่





ประเภทงาน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
 ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
 ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง ขนาด 12.00 x 15.00 ม. เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลสันโป่ง

ประมาณราคา 13 มิถุนายน 2565

| ที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|---|
| 1 | 1.1 ประเภทงานครุภัณฑ์ | 106,900.00 | - | 106,900.00 | เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |
| สรุป | รวมเป็นเงิน | | | 106,900.00 | |
| | ขอใช้เพียง | | | 106,900.00 | |

ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

- บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564
- ราคาครุภัณฑ์ที่เคยจัดซื้อภายในระยะ 2 ปีงบประมาณ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง 270 /2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

| | | |
|---|---|--|
| | ลงชื่อ.....  (นายอุดร มั่นใจ) ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| ลงชื่อ.....  (นายอนวัทย์ ไชยบุญเรือง) นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง | ลงชื่อ.....  (นายอรตพล ชนารักษ์) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรรมการกำหนดราคากลาง | |
| | ลงชื่อ.....อนุมัติ  (นายสมเดช เอสันเทียะ) นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง | |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่





ปร.5 ก หน้าที่ 1/1

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง ขนาด 12.00 x 15.00 ม. เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลสันโป่ง
ประมาณราคา 7 มิถุนายน 2565

| ที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------|--------------------|-----------------|----------|-------------------|---|
| 1 | 1.1 ประเภทงานอาคาร | 491,466.59 | 1.3056 | 641,658.78 | เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |
| สรุป | รวมเป็นเงิน | | | 641,658.78 | |
| | ขอใช้เพียง | | | 641,658.78 | |

ตัวหนังสือ (ทกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

- ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร ตุลาคม 2560 ปรับปรุงล่าสุด 19 มิถุนายน 2563 (ปรับปรุงตาราง Factor F)
- แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปี ๗ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ราคา 34.64 บ./ล.
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เชียงใหม่ เดือนพฤษภาคม ปี 2565
- ราคาสินค้าสืบราคาจากร้านค้า สามร้านค้า และ ราคาสินค้าที่มีการจัดซื้อภายในสามเดือนที่ผ่านมา

| | |
|--|---|
| | <p>(ลงชื่อ)..... ประมาณราคา (นายอนวัทย์ ไชยบุญเรือง) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ)..... ตรวจแล้วถูกต้อง (นายอุดร มั่นใจ) ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ (นางพยอม สาสกุล) ปลัดเทศบาลตำบลสันโป่ง</p> <p>(ลงชื่อ)..... อนุมัติ (นายสมเดช เอสันเทียะ) นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง</p> |
|--|---|

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5 ก หน้าที่ 1/1

กองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง ขนาด 12.00 x 15.00 ม. เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลสันโป่ง
ประมาณราคา 13 มิถุนายน 2565

| ที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------|--------------------|-----------------|----------|-------------------|---|
| 1 | 1.1 ประเภทงานอาคาร | 491,466.59 | 1.3056 | 641,658.78 | เงื่อนใจ เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |
| สรุป | รวมเป็นเงิน | | | 641,658.78 | |
| | ขอใช้เพียง | | | 641,658.78 | |

ตัวหนังสือ (ทกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร ตุลาคม 2560 ปรับปรุงล่าสุด 19 มิถุนายน 2563 (ปรับปรุงตาราง Factor F)
- แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ราคา 34.64 บ./ล.
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เชียงใหม่ เดือนพฤษภาคม ปี 2565
- ราคาสินค้าสิบลำจากร้านค้า สามร้านค้า และ ราคาวัสดุที่มีการจัดซื้อภายในสามเดือนที่ผ่านมา
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง 270 /2565 ลงวันที่ '7 มิถุนายน 2565

ลงชื่อ.....
 (นายอุดร มั่นใจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นายอนวัทย์ ไชยบุญเรือง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นายอรุณพล ธนารักษ์)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายสมเดช เอสันเทียะ)
 นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง

ประเภทโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลสันป่าไร่ อำเภอแม่อำริม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง ขนาด 12.00 x 15.00 ม. เทศบาลตำบลสันป่าไร่ อำเภอแม่อำริม จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าไร่ อำเภอแม่อำริม จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสันป่าไร่ อำเภอแม่อำริม จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อ 7 มิถุนายน 2565

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|------------|-----|------------|-----|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | รายงานค่างานต้นทุน | | | | | | | | |
| 1 | รวมค่างานต้นทุนหมวดค่าซื้อถอมและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ | | | | | | | 15,366.96 | |
| 2 | รวมค่างานต้นทุนหมวดงานเหล็กโครงสร้างค้ำ | | | | | | | 41,482.94 | |
| 3 | รวมค่างานต้นทุนหมวดงานหลังคา | | | | | | | 176,245.40 | |
| 4 | รวมค่างานต้นทุนหมวดงานฝ้าเพดาน | | | | | | | 38,005.36 | |
| 5 | รวมค่างานต้นทุนหมวดงานผนัง | | | | | | | 29,498.90 | |
| 6 | รวมค่างานต้นทุนหมวดงานพื้น | | | | | | | 4,260.12 | |
| 7 | รวมค่างานต้นทุนหมวดงานทาสี | | | | | | | 50,604.00 | |
| 8 | รวมค่างานต้นทุนหมวดงานประตู-หน้าต่าง | | | | | | | 65,851.50 | |
| 9 | รวมค่างานต้นทุนหมวดงานสุขภัณฑ์ | | | | | | | 26,212.90 | |
| 10 | รวมค่างานต้นทุนหมวดงานประปา - สุขาภิบาล | | | | | | | 13,417.62 | |
| 11 | รวมค่างานต้นทุนหมวดงานระบบไฟฟ้า | | | | | | | 30,520.89 | |
| | รวมค่างานต้นทุน | | | | | | | 491,466.59 | |
| 12 | หมวดงานครุภัณฑ์ | | | | | | | 106,900.00 | |
| | รวมค่างานครุภัณฑ์ | | | | | | | 106,900.00 | |

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 งบประมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง ขนาด 12.00 x 15.00 ม. เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันโป่ง
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 ประมาณราคา ประมาณราคาเมื่อ 7 มิถุนายน 2565

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| 1 | หมวดค่าวัสดุและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ | | | | | | | | ราคาวัสดุขุดดิน |
| 1.1 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหน้าครึ่งแผ่น | 33.66 | ตร.ม. | - | - | 40.00 | 1,346.40 | 1,346.40 | รื้อขนไป |
| 1.2 | งานรื้อถอนเปิดลอน-เชิงชายเดิม | 124.80 | ม. | - | - | 30.00 | 3,744.00 | 3,744.00 | รื้อขนไป |
| 1.3 | งานรื้อฝ้าเพดานยิปซัมเดิม(ภายนอก) | 73.60 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | รื้อขนไป |
| 1.4 | งานรื้อชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก ขนาด 2.50x2.30ม. | 5.75 | ตร.ม. | - | - | 100.00 | 575.00 | 575.00 | รื้อกอง |
| 1.5 | งานรื้อถอนกระเบื้องผนังหลังคาลอนคู่ | 314.40 | ตร.ม. | - | - | 20.00 | 6,288.00 | 6,288.00 | รื้อกอง |
| 1.6 | งานรื้อช่องแสงกระจกติดตาย 2.70x1.50 ม. | 8.10 | ตร.ม. | - | - | 100.00 | 810.00 | 810.00 | รื้อกอง |
| 1.7 | งานรื้อชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก ขนาด 2.80x2.70ม. | 7.56 | ตร.ม. | - | - | 101.00 | 763.56 | 763.56 | รื้อกอง |
| | รวมค่างานต้นท่อนหมวดค่ารื้อถอนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ | | | | | | 15,366.96 | 15,366.96 | |
| 2 | หมวดงานเหล็กโครงสร้าง | | | | | | | | |
| 2.1 | เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. น้ำหนัก 30.88 กก./ท่อน | 18.00 | ท่อน | 1,150.00 | 20,700.00 | - | - | 20,700.00 | |
| 2.2 | เหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม. น้ำหนัก 22.84 กก./ท่อน | 6.00 | ท่อน | 829.00 | 4,974.00 | - | - | 4,974.00 | |
| 2.3 | เหล็กกล่อง 25x50x2.3 มม. น้ำหนัก 14.66 กก./ท่อน | 2.00 | ท่อน | 498.00 | 996.00 | - | - | 996.00 | |
| 2.4 | เหล็กกล่อง 50x50x2.0 มม. น้ำหนัก 17.30 กก./ท่อน | 5.00 | ท่อน | 554.52 | 2,772.60 | - | - | 2,772.60 | |
| 2.5 | เหล็กกล่อง 100x100x2.3 มม. น้ำหนัก 35.69 กก./ท่อน | 1.00 | ท่อน | 1,498.00 | 1,498.00 | - | - | 1,498.00 | |
| 2.6 | ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ | 844.39 | กก. | - | - | 10.00 | 8,443.90 | 8,443.90 | รวมลดเชื่อม |
| 2.7 | งานพาสตีกันสนิม (สนิม 3 เทียว) | 24.12 | ตร.ม. | 52.00 | 1,254.24 | 35.00 | 844.20 | 2,098.44 | |
| | รวมค่างานต้นท่อนหมวดเหล็กโครงสร้าง | | | | 32,194.84 | | 9,288.10 | 41,482.94 | |

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลสันป่างอก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
 งบประมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง ขนาด 12.00 x 15.00 ม. เทศบาลตำบลสันป่างอก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่างอก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
 ประมาณราคา เทศบาลตำบลสันป่างอก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อ 7 มิถุนายน 2565

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| 3 | หมวดงานหลังคา | | | | | | | | |
| 3.1 | หลังคาแผ่นเหล็กปิดคอนกรีตสีเทา 0.35 มม. PU Foam สีแดงมะขาม | 314.40 | ตร.ม. | 356.00 | 111,926.40 | 70.00 | 22,008.00 | 133,934.40 | |
| 3.2 | ครอบข้าง | 44.40 | ม. | 90.00 | 3,996.00 | 50.00 | 2,220.00 | 6,216.00 | |
| 3.3 | ครอบบันได | 17.00 | ม. | 90.00 | 1,530.00 | 50.00 | 850.00 | 2,380.00 | |
| 3.4 | ปิดลอน-เชิงชาย ไม้สำเร็จรูป | 125.00 | ม. | 124.00 | 15,500.00 | 73.00 | 9,125.00 | 24,625.00 | |
| 3.5 | ปิดจั่วไม้สำเร็จรูป ขนาด 1"x6" คร่าวโลหะชุบสังกะสี | 18.00 | ตร.ม. | 410.00 | 7,380.00 | 95.00 | 1,710.00 | 9,090.00 | |
| 4 | รวมค่างานต้นท่อนวมตามหลังคา | | | | 140,332.40 | | 35,913.00 | 176,245.40 | |
| | หมวดงานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| 4.1 | ฝ้าสปรอทบอร์ด สีเ็นร่อง | 112.00 | ตร.ม. | 155.33 | 17,397.36 | 94.00 | 10,528.00 | 27,925.36 | |
| 4.2 | งานซ่อมแซมฝ้าเพดานเดิม(ใบไม้) | 144.00 | ตร.ม. | 40.00 | 5,760.00 | 30.00 | 4,320.00 | 10,080.00 | |
| 5 | รวมค่างานต้นท่อนวมตามฝ้าเพดาน | | | | 23,157.36 | | 14,848.00 | 38,005.36 | |
| | หมวดงานผนัง | | | | | | | | |
| 5.1 | งานฉาบปูนเรียบ (ผิวทั่วไป) | 13.16 | ตร.ม. | 80.43 | 1,058.47 | 70.00 | 921.20 | 1,979.67 | |
| 5.2 | งานผนังก่อคอนกรีตบล็อก (ห้องรองนายก) | 5.58 | ตร.ม. | 116.36 | 649.28 | 80.00 | 446.40 | 1,095.68 | |
| 5.3 | งานผนังก่อคอนกรีตบล็อก (ห้องน้ำ) | 21.00 | ตร.ม. | 116.36 | 2,443.53 | 81.00 | 1,701.00 | 4,144.53 | |
| 5.3 | งานก่อบล็อก (หัวเสาต้านหน้า) | 12.08 | ตร.ม. | 116.36 | 1,405.61 | 80.00 | 966.40 | 2,372.01 | |
| 5.5 | งานกรงกระเบื้อง กระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" (ห้องน้ำ) สูง 2.00 ม. | 41.05 | ตร.ม. | 326.95 | 13,421.10 | 158.00 | 6,485.90 | 19,907.00 | |
| | กระเบื้องลายปูเปลือยสีเทา | | | | | | | | |
| | รวมค่างานต้นท่อนวมตามผนัง | | | | 18,978.00 | | 10,520.90 | 29,498.90 | |

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
 ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง ขนาด 12.00 x 15.00 ม. เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลสันโป่ง
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
 ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
 ประมาณราคาเมื่อ 7 มิถุนายน 2565

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| 6 | หมวดงานพื้น | | | | | | | | |
| 6.1 | พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" (ห้องน้ำ) | 8.70 | ตร.ม. | 331.67 | 2,885.52 | 158.00 | 1,374.60 | 4,260.12 | ปรับปรุงห้องน้ำ |
| | กระเบื้องลายปูนเปลือยสีเทา | | | | | | | | |
| 7 | รวมค่างานต้นท่อนหมวดงานพื้น | | | | 2,885.52 | | 1,374.60 | 4,260.12 | |
| 7.1 | งานพาสีภายในภายนอกรวมงานสีผิวรอยร้าวผนัง ยี่ห้อ toa เบเยอร์ หรือเทียบเท่า | 324.00 | ตร.ม. | 55.00 | 17,820.00 | 30.00 | 9,720.00 | 27,540.00 | |
| 7.2 | งานพาสีฝ้าเพดานภายใน+ภายนอก ยี่ห้อ toa เบเยอร์ หรือเทียบเท่า | 372.00 | ตร.ม. | 32.00 | 11,904.00 | 30.00 | 11,160.00 | 23,064.00 | |
| 8 | รวมค่างานต้นท่อนหมวดงานทาสี | | | | 29,724.00 | | 20,880.00 | 50,604.00 | |
| | หมวดงานประตู่ - หน้าต่าง | | | | | | | | |
| 8.1 | งานประตู่บานสวิงคู่ อลูมิเนียมขาว ขนาด 4.02 x 2.05 ม. พร้อมติดตั้ง | 1.00 | ชุด | 20,602.50 | 20,602.50 | - | - | 20,602.50 | รวมติดตั้ง |
| 8.2 | งานประตู่บานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมติดตั้ง | 2.00 | ชุด | 7,500.00 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | รวมติดตั้ง |
| 8.3 | หน้าต่างบานเลื่อนกระจก 1.10x1.20 ม. | 4.00 | ชุด | 3,300.00 | 13,200.00 | - | - | 13,200.00 | รวมติดตั้ง |
| 8.4 | หน้าต่างอลูมิเนียมเกล็ดระบายอากาศ 0.60x0.50 ม. | 3.00 | ชุด | 1,500.00 | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | รวมติดตั้ง |
| 8.5 | ประตู่ห้องน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.70x2.00 ม. Upv | 3.00 | ชุด | 2,090.00 | 6,270.00 | 105.00 | 315.00 | 6,585.00 | |
| 8.6 | วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70 x 2.00 ม. | 3.00 | ชุด | 950.00 | 2,850.00 | 288.00 | 864.00 | 3,714.00 | |
| 8.7 | บานพับแหวนสเตรเลส 4" x 3" | 12.00 | อัน | 50.00 | 600.00 | - | - | 600.00 | |
| 8.8 | ลูกบิดประตู่สเตรเลสตันเสถียรสำหรับห้องน้ำ | 3.00 | ชุด | 490.00 | 1,470.00 | - | - | 1,470.00 | |
| 8.9 | กลอนห้องน้ำ แบบสแตนเลส | 3.00 | ชุด | 60.00 | 180.00 | - | - | 180.00 | |
| | รวมค่างานต้นท่อนหมวดงานประตู่-หน้าต่าง | | | | 64,672.50 | | 1,179.00 | 65,851.50 | |

ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลสันป่างอก อำเภอแม่อริม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง ขนาด 12.00 x 15.00 ม. เทศบาลตำบลสันป่างอก อำเภอแม่อริม จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่างอก อำเภอแม่อริม จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสันป่างอก อำเภอแม่อริม จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อ 7 มิถุนายน 2565

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|--------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| 9 | หมวดงานสุขภัณฑ์ | | | | | | | | |
| 9.1 | โถชักโครก | 2.00 | ชุด | 2,750.00 | 5,500.00 | 450.00 | 900.00 | 6,400.00 | |
| 9.2 | โถปัสสาวะชาย | 1.00 | ชุด | 1,100.00 | 1,100.00 | 450.00 | 450.00 | 1,550.00 | |
| 9.3 | ฟลัสดาว์ดโถปัสสาวะชาย แบบกด | 1.00 | ชุด | 1,295.00 | 1,295.00 | - | - | 1,295.00 | |
| 9.4 | ท่อน้ำทิ้ง + ถ้วยใหญ่ครอบโถปัสสาวะ | 1.00 | ชุด | 950.00 | 950.00 | - | - | 950.00 | |
| 9.5 | อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C013 สีขาว | 2.00 | ชุด | 930.00 | 1,860.00 | 450.00 | 900.00 | 2,760.00 | |
| 9.6 | ก๊อกอ่างล้างหน้า | 2.00 | ชุด | 870.00 | 1,740.00 | - | - | 1,740.00 | |
| 9.7 | สะดืออ่าง แบบกด | 2.00 | ชุด | 400.00 | 800.00 | - | - | 800.00 | |
| 9.8 | ท่อน้ำทิ้ง P-Tap | 2.00 | ชุด | 770.00 | 1,540.00 | - | - | 1,540.00 | |
| 9.9 | สายน้ำดีแบบถัก(ต่อก๊อกอ่างล้างหน้า) ยาว 60 ซม. | 2.00 | ชุด | 105.00 | 210.00 | - | - | 210.00 | |
| 9.10 | มินิบอลวาล์วสามทาง 1/2 นิ้ว | 2.00 | ชุด | 125.00 | 250.00 | 35.00 | 70.00 | 320.00 | |
| 9.11 | กระจกแกงกลมแบบแขวนผนังกรอบพลาสติกพร้อมชิ้นวางของ | 2.00 | ชุด | 159.00 | 318.00 | - | - | 318.00 | |
| 9.12 | สายชำระสแตนเลส อย่างดี | 1.00 | ชุด | 490.00 | 490.00 | 35.00 | 35.00 | 525.00 | |
| 9.13 | ที่ใส่กระดาษชำระ (เจาะยึดสกรู) | 2.00 | ชุด | 250.00 | 500.00 | 70.00 | 140.00 | 640.00 | |
| 9.14 | ตะแกรงกรองผงพร้อมที่กักกลิ่น | 3.00 | ชุด | 185.00 | 555.00 | 75.00 | 225.00 | 780.00 | |
| 9.15 | ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเกราะและกรอง ไม่มีระบบอัดอากาศ | 1.00 | ชุด | 3,330.00 | 3,330.00 | 30.00% | 999.00 | 4,329.00 | |
| | ขนาด 800 ลิตร | | | | | | | | |
| 9.16 | ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆ | 1.00 | รายการ | - | - | 30.00% | 6,853.00 | 2,055.90 | |
| | รวมค่างานต้นทวมหมวดงานสุขภัณฑ์ | | | | 20,438.00 | | 10,572.00 | 26,212.90 | |

ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง ขนาด 12.00 x 15.00 ม. เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อ 7 มิถุนายน 2565

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน | หมายเหตุ |
|-----------|---|--------|---------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| 10 | หมวดงานประปา - สุขาภิบาล | | | | | | | | |
| 10.1 | งานท่อโสโครก โถส้วมมีถังพักน้ำ พีวีซี 4 นิ้ว 8.5 | 2.00 | ท่อน | 666.36 | 1,332.72 | 400.00 | 800.00 | 2,132.72 | |
| 10.2 | งานท่อน้ำทิ้ง โถปัสสาวะชาย พีวีซี 2 นิ้ว 8.5 | 4.00 | ท่อน | 196.26 | 785.04 | 160.00 | 640.00 | 1,425.04 | |
| 10.3 | งานท่อน้ำดี พีวีซี 1 นิ้ว 13.5 | 3.00 | ท่อน | 110.28 | 330.84 | 120.00 | 360.00 | 690.84 | |
| 10.4 | งานท่อน้ำดี พีวีซี 1/2 นิ้ว 13.5 | 4.00 | ท่อน | 54.21 | 216.84 | 1,200.00 | 4,800.00 | 5,016.84 | |
| 10.5 | วาล์ว พีวีซี 1 นิ้ว | 2.00 | ตัว | 62.00 | 124.00 | - | - | 124.00 | |
| 10.6 | วาล์ว พีวีซี 1/2 นิ้ว | 1.00 | ตัว | 34.00 | 34.00 | - | - | 34.00 | |
| 10.7 | การประสานท่อ 500 กรัม | 1.00 | กระป๋อง | 288.00 | 288.00 | - | - | 288.00 | |
| 10.9 | ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ | 1.00 | รายการ | 3,706.18 | 3,706.18 | - | - | 3,706.18 | |
| 11 | รวมค่างานต้นทุนหมวดงานประปา - สุขาภิบาล | | | | 6,817.62 | | 6,600.00 | 13,417.62 | |
| | หมวดงานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |
| 11.1 | SCHNEIDER ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด(ชุดสำเร็จ) 10 ช่อง 50A | 1.00 | ชุด | 4,702.00 | 4,702.00 | - | - | 4,702.00 | |
| 11.2 | สาย THW # 16 | 20.00 | เมตร | 61.96 | 1,239.20 | 20.00 | 400.00 | 1,639.20 | |
| 11.3 | สาย THW # 10 | 15.00 | เมตร | 39.93 | 598.95 | 16.00 | 240.00 | 838.95 | |
| 11.4 | สาย THW # 4 | 147.00 | เมตร | 13.93 | 2,047.71 | 10.00 | 1,470.00 | 3,517.71 | |
| 11.5 | สาย THW # 2.5 | 317.00 | เมตร | 9.23 | 2,925.91 | 7.00 | 2,219.00 | 5,144.91 | |
| 11.6 | สาย THW # 1.5 | 113.00 | เมตร | 6.23 | 703.99 | 5.00 | 565.00 | 1,268.99 | |
| 11.7 | ปลั๊กการ์ดเดี่ยว | 8.00 | ชุด | 108.56 | 868.48 | 90.00 | 720.00 | 1,588.48 | |
| 11.8 | ปลั๊กการ์ดคู่ | 12.00 | ชุด | 156.44 | 1,877.28 | 90.00 | 1,080.00 | 2,957.28 | |
| 11.9 | แผงการ์ดทองแดง ยาว 2.5 เมตร | 1.00 | แผง | 358.00 | 358.00 | - | - | 358.00 | |
| 11.10 | สวิตช์เดี่ยว | 4.00 | ชุด | 59.16 | 236.64 | 80.00 | 320.00 | 556.64 | |

ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลสันป่างอก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง ขนาด 12.00 x 15.00 ม. เทศบาลตำบลสันป่างอก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่างอก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสันป่างอก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อ 7 มิถุนายน 2565

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|---------|------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| 11.11 | สวิตช์คู่ | 1.00 | ชุด | 90.32 | 90.32 | 90.00 | 90.00 | 180.32 | |
| 11.12 | สวิตช์ 3 ช่อง | 1.00 | ชุด | 121.48 | 121.48 | 100.00 | 100.00 | 221.48 | |
| 11.13 | ดาวโลหะ 6 นิ้ว | 22.00 | ชุด | 112.94 | 2,484.68 | 115.00 | 2,530.00 | 5,014.68 | |
| 11.14 | คอมิ่งกึ่งติดผนัง | 2.00 | ชุด | 435.00 | 870.00 | 165.00 | 330.00 | 1,200.00 | |
| 11.15 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี 3/4" สีขาว | 8.00 | เมตร | 13.00 | 104.00 | - | - | 104.00 | |
| 11.16 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า 1/2" | 73.00 | เมตร | 11.25 | 821.25 | - | - | 821.25 | |
| 11.17 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า 3/8" | 44.00 | เมตร | 9.25 | 407.00 | - | - | 407.00 | |
| | รวมค่างานต้นท่อนหมวดงานระบบไฟฟ้า | | | | 20,456.89 | | 10,064.00 | 30,520.89 | |
| 12 | หมวดงานครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมติดตั้ง) | | | | | | | | |
| 12.1 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU รวมติดตั้ง | 2.00 | เครื่อง | 23,500.00 | 47,000.00 | - | - | 47,000.00 | |
| 12.2 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU รวมติดตั้ง | 2.00 | เครื่อง | 28,000.00 | 56,000.00 | - | - | 56,000.00 | |
| 12.3 | พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว รวมติดตั้ง | 2.00 | เครื่อง | 1,950.00 | 3,900.00 | - | - | 3,900.00 | |
| | รวมค่างานต้นท่อนหมวดงานเบ็ดเตล็ด | | | | 106,900.00 | | | 106,900.00 | |

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล
[การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน](#)

ค้นหา ราคาน้ำมัน เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ มิถุนายน 2565

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

| วันที่ - เวลา | น้ำมันดีเซล B20 | น้ำมันดีเซล Diesel | น้ำมันดีเซล B7 | น้ำมันดีเซล E85 | น้ำมันดีเซล E20 | น้ำมันดีเซล Gasohol 91 |
|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 14-06-2565 05:00 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 38.24 | 44.74 | 45.58 |
| 08-06-2565 05:00 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 37.84 | 44.14 | 44.98 |
| 07-06-2565 05:00 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 37.54 | 43.64 | 44.48 |
| 01-06-2565 05:00 | 33.64 | 33.64 | 33.64 | 37.94 | 44.24 | 45.08 |

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว | CAREER

ติดตามเราที่



บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์เอเนมเบอร์รี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

© 2022 OR เบอร์โทร : 02-196-5959

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เชียงใหม่ เดือนพฤษภาคม ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

| ลำดับ.. | รายการ | หน่วย | พฤษภาคม |
|---------|--|-------|-----------|
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,794.39 |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,831.78 |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,869.16 |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,925.24 |
| 5 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,981.31 |
| 6 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,018.69 |
| 7 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,116.82 |
| 8 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,150.47 |
| 9 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 5.81 |
| 10 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 7.48 |
| 11 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 14.02 |
| 12 | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | 1.89 |
| 13 | อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม. | ก้อน | 1.03 |
| 14 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม. | ท่อน | 4,800.00 |
| 15 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 18,098.00 |
| 16 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 22,430.00 |
| 17 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลาง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 4 เส้น ศก.4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 336.00 |
| 18 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลาง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ศก.4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 352.00 |
| 19 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลาง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ศก.4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 380.00 |
| 20 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลาง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ศก.5 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 396.00 |
| 21 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลาง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ศก.5 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 451.00 |
| 22 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลาง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 4 เส้น ศก.4 มม. ยาว 4 ม. | ตร.ม. | 336.00 |
| 23 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลาง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ศก.4 มม. ยาว 4 ม. | ตร.ม. | 352.00 |
| 24 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลาง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ศก.4 มม. ยาว 4 ม. | ตร.ม. | 380.00 |
| 25 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลาง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ศก.5 มม. ยาว 4 ม. | ตร.ม. | 396.00 |
| 26 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลาง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ศก.5 มม. ยาว 4 ม. | ตร.ม. | 451.00 |
| 27 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 230.00 |
| 28 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 245.00 |
| 29 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 6 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 260.00 |

| | | | |
|----|---|-------|-----------|
| 30 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 7 เส้น ตก. 4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 275.00 |
| 31 | บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 30 ซม 74 x75 x 75 ซม. หนา 5 ซม | ท่อน | 946.00 |
| 32 | บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 40 ซม 87 x75 x 75 ซม. หนา 5 ซม | ท่อน | 1,007.00 |
| 33 | บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 60 ซม 110 x100 x 100 ซม. หนา 10 ซม | ท่อน | 2,389.00 |
| 34 | บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 80 ซม 139 x125 x 120 ซม. หนา 10 ซม | ท่อน | 3,778.00 |
| 35 | บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 100 ซม 169 x149 x 124 ซม. หนา 12 ซม | ท่อน | 5,928.00 |
| 36 | บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 120 ซม 192 x174 x 124 ซม. หนา 12 ซม | ท่อน | 6,498.00 |
| 37 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม. | ตัน | 28,842.06 |
| 38 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม. | ตัน | 29,218.69 |
| 39 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 28,203.74 |
| 40 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 27,670.09 |
| 41 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 28,723.36 |
| 42 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 28,672.90 |
| 43 | ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 33.95 |
| 44 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | ท่อน | 420.56 |
| 45 | เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | ท่อน | 579.44 |
| 46 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 509.35 |
| 47 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 616.83 |
| 48 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก. | ท่อน | 700.93 |
| 49 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก. | ท่อน | 733.64 |
| 50 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ตก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. | ตร.ม. | 28.97 |
| 51 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ตก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | ตร.ม. | 33.80 |
| 52 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 158.88 |
| 53 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 174.30 |
| 54 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 443.93 |
| 55 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 554.52 |
| 56 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 635.51 |
| 57 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1/2 นิ้ว | ท่อน | 299.07 |
| 58 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 3/4 นิ้ว | ท่อน | 371.50 |
| 59 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 นิ้ว | ท่อน | 518.69 |
| 60 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อน | 598.13 |
| 61 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อน | 672.90 |
| 62 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อน | 841.12 |
| 63 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อน | 1,168.22 |
| 64 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อน | 1,448.60 |
| 65 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อน | 2,056.07 |
| 66 | ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1/2 นิ้ว | อัน | 20.56 |
| 67 | ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 3/4 นิ้ว | อัน | 26.17 |
| 68 | ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1 นิ้ว | อัน | 36.45 |

| | | | |
|-----|--|------|----------|
| 105 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 74.54 |
| 106 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 145.80 |
| 107 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 4.21 |
| 108 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 5.61 |
| 109 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 10.28 |
| 110 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 14.49 |
| 111 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 21.03 |
| 112 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 55.14 |
| 113 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 71.96 |
| 114 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 128.51 |
| 115 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 278.04 |
| 116 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ตก. 0.30 ม. | ท่อน | 173.11 |
| 117 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม. | ท่อน | 233.67 |
| 118 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม. | ท่อน | 411.28 |
| 119 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.30 ม. | ท่อน | 273.54 |
| 120 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม. | ท่อน | 375.26 |
| 121 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม. | ท่อน | 625.26 |
| 122 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม. | ท่อน | 1,203.23 |
| 123 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม. | ท่อน | 2,219.49 |
| 124 | ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 15 | กก. | 36.45 |
| 125 | แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม.หนา 3 นิ้ว ตราช้าง | แผ่น | 266.36 |
| 126 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 14.02 |
| 127 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 31.78 |
| 128 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 34.58 |
| 129 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 42.06 |
| 130 | ครอบโค้งยึดชั่วคราวกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 45.79 |
| 131 | เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10' | ฟุต | 14.02 |
| 132 | กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 50.47 |
| 133 | กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 60.75 |
| 134 | กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 76.64 |
| 135 | ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 62.62 |
| 136 | ครอบข้าง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 37.38 |
| 137 | ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 42.99 |
| 138 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. | แผ่น | 200.94 |
| 139 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. | แผ่น | 247.66 |
| 140 | แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายใน ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 228.97 |
| 141 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. | แผ่น | 149.53 |
| 142 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 135.98 |
| 143 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราช้าง | แผ่น | 171.03 |
| 144 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม | แผ่น | 199.07 |

| | | | |
|-----|---|---------|----------|
| 145 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น | แผ่น | 1,200.94 |
| 146 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 1,794.39 |
| 147 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 3,482.87 |
| 148 | กระจกไล หนา 5 มม. | ตร.ฟุต | 13.55 |
| 149 | กระจกไล หนา 6 มม. | ตร.ฟุต | 18.69 |
| 150 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 120 x 0.40 ซม. ตราช่าง | แผ่น | 78.04 |
| 151 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช่าง | แผ่น | 224.30 |
| 152 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 140.19 |
| 153 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 149.53 |
| 154 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 168.22 |
| 155 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 168.22 |
| 156 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 154.21 |
| 157 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 149.53 |
| 158 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 154.21 |
| 159 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 738.32 |
| 160 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 738.32 |
| 161 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 738.32 |
| 162 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 738.32 |
| 163 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 1,214.95 |
| 164 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 1,233.64 |
| 165 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 1,233.64 |
| 166 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 1,233.64 |
| 167 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 637.67 |
| 168 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 623.65 |
| 169 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 623.65 |
| 170 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 614.30 |
| 171 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 780.00 |
| 172 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 448.60 |
| 173 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 467.29 |
| 174 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 467.29 |
| 175 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 467.29 |
| 176 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 500.00 |
| 177 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 317.76 |
| 178 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (A 1000) | กระป๋อง | 299.07 |
| 179 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 411.21 |
| 180 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (A 1000) | กระป๋อง | 401.87 |
| 181 | สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 1,336.45 |
| 182 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 364.49 |
| 183 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 1,822.43 |
| 184 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทิน ยู 202) | กระป๋อง | 738.32 |

| | | | |
|-----|--|---------|----------|
| 185 | น้ำมันเคือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทิน ยู 404) | กระป๋อง | 1,028.04 |
| 186 | แลนเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 476.64 |
| 187 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 378.50 |
| 188 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 528.04 |
| 189 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 551.40 |
| 190 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 766.36 |
| 191 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 780.37 |
| 192 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 457.94 |
| 193 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 476.64 |
| 194 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 560.75 |
| 195 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 574.77 |
| 196 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 950.00 |
| 197 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 790.00 |
| 198 | ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 58.88 |
| 199 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ | ลัง | 607.48 |
| 200 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ | ลัง | 570.09 |
| 201 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 70.09 |
| 202 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว | ชุด | 93.46 |
| 203 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว | ชุด | 130.84 |
| 204 | กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว | อัน | 70.09 |
| 205 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง | ตัน | 3,003.12 |
| 206 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ | ตัน | 2,542.06 |
| 207 | ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์ | กระป๋อง | 294.39 |
| 208 | แอลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง | กก. | 261.68 |
| 209 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 101.64 |
| 210 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง | กระป๋อง | 103.27 |
| 211 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 514.02 |
| 212 | ทรายหยาบ ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอสันทราย) | ลบ.ม. | 370.00 |
| 213 | ทรายละเอียด | ลบ.ม. | 672.90 |
| 214 | ทรายละเอียด ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอสันทราย) | ลบ.ม. | 500.00 |
| 215 | หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่ | ลบ.ม. | 385.37 |
| 216 | หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่ | ลบ.ม. | 346.26 |
| 217 | หินย่อย เบอร์ 1 (อำเภอสันทราย) | ลบ.ม. | 560.00 |
| 218 | หินย่อย เบอร์ 3/4 (อำเภอสันทราย) | ลบ.ม. | 580.00 |
| 219 | หินย่อย เบอร์ 3/8 (อำเภอสันทราย) | ลบ.ม. | 550.00 |
| 220 | ทรายถมที่ | ลบ.ม. | 373.83 |
| 221 | หินคลุก ราคา ณ โรงโม่ | ลบ.ม. | 247.67 |
| 222 | หินใหญ่ ราคา ณ โรงโม่ | ลบ.ม. | 358.88 |
| 223 | หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่ | ลบ.ม. | 284.52 |
| 224 | ก้อนน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASUMA | อัน | 112.15 |

| | | | |
|-----|--|------|-----------|
| 225 | ก๊อคน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 102.80 |
| 226 | ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิก ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 186.92 |
| 227 | ถังเก็บน้ำเสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร | ใบ | 8,598.13 |
| 228 | ถังเก็บน้ำเสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รวมขาตั้ง ตรา กอโต้ | ใบ | 14,112.15 |
| 229 | ถังดักไขมัน แบบตั้งพื้น ขนาด 350 x 450 x 335 มม. ตรา Cotto DOS รุ่น DGT 15 | ใบ | 2,616.82 |
| 230 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 705.61 |
| 231 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 672.90 |
| 232 | เบรกเกอร์ ขนาด 30 A รุ่น HB BS1113YT ตราพานาโซนิค | อัน | 107.48 |
| 233 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 56.07 |
| 234 | หลอดตะเกียบ เกลียวทวิซ ขนาด 11 วัตต์ ตราพานาโซนิค | ดวม | 91.59 |
| 235 | หลอดตะเกียบ เกลียวทวิซ ขนาด 11 วัตต์ ตราโตชิบา | ดวม | 91.59 |
| 236 | โถส้วมธรรมดานั่งยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันเสตนดาร์ด รุ่น TF-101 P | ชิ้น | 1,121.50 |
| 237 | โถส้วมธรรมดานั่งยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตรากอโต้ รุ่น C 201 | ชิ้น | 1,355.14 |
| 238 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันเสตนดาร์ด รุ่น TF- 412 | ชิ้น | 887.85 |
| 239 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากอโต้ รุ่น C 307 | ชิ้น | 794.39 |
| 240 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากอโต้ รุ่น C 013 | ชิ้น | 607.48 |
| 241 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากอโต้ รุ่น C 005 | ชิ้น | 738.32 |
| 242 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันเสตนดาร์ด รุ่น TF- 9000 | ชิ้น | 242.99 |
| 243 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากอโต้ รุ่น C 805 | ชิ้น | 233.64 |
| 244 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากอโต้ รุ่น C 834 | ชิ้น | 233.64 |
| 245 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันเสตนดาร์ด รุ่น TF- 9002 | ชิ้น | 299.07 |
| 246 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตรากอโต้ รุ่น C 814 | ชิ้น | 299.07 |

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

เอกสารสืบราคาโครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

| ลำดับ | ร้านค้า | เบอร์โทร | | |
|-------|---|------------|--------------|-------|
| 1 | เคดับบลิว ค้าเหล็ก (เชียงใหม่) | 0821717222 | | |
| | รายการ | | ราคาต่อหน่วย | หน่วย |
| | เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm. น้ำหนัก 30.88 กก./ท่อน | | 1,150.00 | ท่อน |
| | เหล็กกล่อง 75x45x2.3 mm. น้ำหนัก 22.84 กก./ท่อน | | 865.00 | ท่อน |
| | เหล็กกล่อง 25x50x2.3 mm. น้ำหนัก 14.66 กก./ท่อน | | 560.00 | ท่อน |
| | เหล็กกล่อง 100x100x2.3 mm. น้ำหนัก 35.69 กก./ท่อน | | 1,570.00 | ท่อน |
| ลำดับ | ร้านค้า | เบอร์โทร | | |
| 2 | นภาภินท์โลหะกิจ | 053299820 | | |
| | รายการ | | ราคาต่อหน่วย | หน่วย |
| | เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm. น้ำหนัก 30.88 กก./ท่อน | | 1,089.00 | ท่อน |
| | เหล็กกล่อง 75x45x2.3 mm. น้ำหนัก 22.84 กก./ท่อน | | 829.00 | ท่อน |
| | เหล็กกล่อง 25x50x2.3 mm. น้ำหนัก 14.66 กก./ท่อน | | 498.00 | ท่อน |
| | เหล็กกล่อง 100x100x2.3 mm. น้ำหนัก 35.69 กก./ท่อน | | 1,498.00 | ท่อน |
| ลำดับ | ร้านค้า | เบอร์โทร | | |
| 3 | ส.ไพศาลโลหะกิจ | 053844796 | | |
| | รายการ | | ราคาต่อหน่วย | หน่วย |
| | เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm. น้ำหนัก 30.88 กก./ท่อน | | 1,290.00 | ท่อน |
| | เหล็กกล่อง 75x45x2.3 mm. น้ำหนัก 22.84 กก./ท่อน | | 980.00 | ท่อน |
| | เหล็กกล่อง 25x50x2.3 mm. น้ำหนัก 14.66 กก./ท่อน | | 580.00 | ท่อน |
| | เหล็กกล่อง 100x100x2.3 mm. น้ำหนัก 35.69 กก./ท่อน | | 1,780.00 | ท่อน |

เอกสารสืบราคาโครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

| | | | | |
|-------|---|------------|--------------|-------|
| ลำดับ | ร้านค้า | เบอร์โทร | | |
| 1 | เอส.ที. เมทัลชีท แมริม | 0949394564 | | |
| | รายการ | | ราคาต่อหน่วย | หน่วย |
| | หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.35 มม. PU Foam สีแดงมะขาม | | 263.00 | เมตร |
| | ครอบข้าง | | 90.00 | เมตร |
| | ครอบสัน | | 90.00 | เมตร |
| ลำดับ | ร้านค้า | เบอร์โทร | | |
| 2 | โรงงานหลังคาเหล็ก เมทัลชีท เอ็น เค สาขา แม่แตง แม่มาลัย | 0926959445 | | |
| | รายการ | | ราคาต่อหน่วย | หน่วย |
| | หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.35 มม. PU Foam สีแดงมะขาม | | 290.00 | เมตร |
| | ครอบข้าง | | 90.00 | เมตร |
| | ครอบสัน | | 90.00 | เมตร |
| ลำดับ | ร้านค้า | เบอร์โทร | | |
| 3 | มังกรเมทัลชีท สาขาแมริม | 0612735777 | | |
| | รายการ | | ราคาต่อหน่วย | หน่วย |
| | หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.35 มม. PU Foam สีแดงมะขาม | | 390.00 | เมตร |
| | ครอบข้าง | | 155.00 | เมตร |
| | ครอบสัน | | 155.00 | เมตร |

วัสดุรวมอาคาร

สมาร์ทบอร์ด SCG ระบายอากาศแคปซูล โพรเทคชั่น 60x120x0.4 ซม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @0.40x1.00ม.

| รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | |
|--|--------|-------|--------------|-----------|---|
| แผ่นสมาร์ทบอร์ดแบบมีระบายอากาศ จำนวน | 0.72 | แผ่น | 86.00 | บาท/แผ่น | = |
| โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 60x60 ซม.จำนวน | 1.00 | ตร.ม. | 82.00 | บาท/ตร.ม. | = |
| ตะปูเกลียว จำนวน | 0.11 | กก. | 103.76 | บาท/กก. | = |
| รวมวัสดุ พื้นที่ 1 ตร.ม. | | | | | = |
| ค่างานต้นทุน | | | | | = |

งานผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19x39x7 ซม.

| รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | |
|--|--------|-------|--------------|-----------|---|
| คอนกรีตบล็อกขนาด 19x39x7 ซม.จำนวน | 13.00 | ก้อน | 5.81 | บาท/ก้อน | = |
| ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน | 6.75 | กก. | 2.52 | บาท/กก. | = |
| น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน | 0.18 | ลิตร | 46.20 | บาท/ลิตร | = |
| ทรายหยาบ จำนวน | 0.03 | ลบ.ม. | 514.02 | บาท/ลบ.ม. | = |
| น้ำผสมปูนก่อ จำนวน | 5.00 | ลิตร | 0.0164 | บาท/ลิตร | = |
| รวมผนังก่อซีเมนต์บล็อกหนา 7 ซม พื้นที่ 1 ตร.ม. | | | | | = |
| ค่างานต้นทุน | | | | | = |

งานฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

| รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | |
|--|--------|-------|--------------|-----------|---|
| ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน | 12.05 | กก. | 2.52 | บาท/กก. | = |
| น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน | 0.50 | ลิตร | 46.20 | บาท/ลิตร | = |
| ทรายละเอียด จำนวน | 0.04 | ลบ.ม. | 672.90 | บาท/ลบ.ม. | = |
| น้ำผสมปูนฉาบ จำนวน | 3.00 | ลิตร | 0.0164 | บาท/ลิตร | = |
| รวมงานฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) พื้นที่ 1 ตร.ม. | | | | | = |
| ค่างานต้นทุน | | | | | = |

งานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12" ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น

| รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | |
|---|--------|-------|--------------|-----------|---|
| กระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12" จำนวน | 1.15 | ตร.ม. | 229.00 | บาท/ตร.ม. | = |
| ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม. จำนวน | 5.25 | กก. | 9.45 | บาท/กก. | = |
| ปูนยาแนว จำนวน | 0.15 | กก. | 60.00 | บาท/ลิตร | = |
| น้ำผสมปูน จำนวน | 2.00 | ลิตร | 0.0164 | บาท/ลิตร | = |
| คิ้ว พีวีซี(เล็ก) จำนวน | 0.33 | เมตร | 15.0000 | บาท/เมตร | = |

วัสดุวัสดรวมอาคาร

สสารท์บอร์ด SCC ระบายอากาศแบบเซลล์ โครงเหล็กชั้น 60x120x0.4 ซม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.40x1.00ม.

| รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | รวมราคาต่อหน่วย | หน่วย |
|--|--------|-------|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| แผ่นสสารท์บอร์ดแบบมีระบายอากาศ จำนวน | 0.72 | แผ่น | 86.00 | บาท/แผ่น | = 61.92 | บาท/ตร.ม. |
| โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 60x60 ซม.จำนวน | 1.00 | ตร.ม. | 82.00 | บาท/ตร.ม. | = 82.00 | บาท/ตร.ม. |
| ตะปูเกลียว จำนวน | 0.11 | กก. | 103.76 | บาท/กก. | = 11.41 | บาท/ตร.ม. |
| รวมวัสดุ พื้นที่ 1 ตร.ม. | | | | | = 155.33 | บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทวน | | | | | = 155.33 | บาท/ตร.ม. |

งานผนังก่อคอนกรีตขนาด 19x39x7 ซม.

| รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | รวมราคาต่อหน่วย | หน่วย |
|---|--------|-------|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| คอนกรีตบดลือขนาด 19x39x7 ซม.จำนวน | 13.00 | ก้อน | 5.81 | บาท/ก้อน | = 75.53 | บาท/ตร.ม. |
| ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน | 6.75 | กก. | 2.52 | บาท/กก. | = 17.01 | บาท/ตร.ม. |
| น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน | 0.18 | ลิตร | 46.20 | บาท/ลิตร | = 8.32 | บาท/ตร.ม. |
| ทรายหยาบ จำนวน | 0.03 | ลบ.ม. | 514.02 | บาท/ลบ.ม. | = 15.42 | บาท/ตร.ม. |
| น้ำผสมปูนก่อ จำนวน | 5.00 | ลิตร | 0.0164 | บาท/ลิตร | = 0.08 | บาท/ตร.ม. |
| รวมผนังก่อซีเมนต์บดลือขนาด 7 ซม พื้นที่ 1 ตร.ม. | | | | | = 116.36 | บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทวน | | | | | = 116.36 | บาท/ตร.ม. |

งานฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

| รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | รวมราคาต่อหน่วย | หน่วย |
|--|--------|-------|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน | 12.05 | กก. | 2.52 | บาท/กก. | = 30.37 | บาท/ตร.ม. |
| น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน | 0.50 | ลิตร | 46.20 | บาท/ลิตร | = 23.10 | บาท/ตร.ม. |
| ทรายละเอียด จำนวน | 0.04 | ลบ.ม. | 672.90 | บาท/ลบ.ม. | = 26.92 | บาท/ตร.ม. |
| น้ำผสมปูนฉาบ จำนวน | 3.00 | ลิตร | 0.0164 | บาท/ลิตร | = 0.05 | บาท/ตร.ม. |
| รวมงานฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) พื้นที่ 1 ตร.ม. | | | | | = 80.43 | บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทวน | | | | | = 80.43 | บาท/ตร.ม. |

งานปูกระเบื้องผนังติดแผ่นเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12" ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น

| รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | รวมราคาต่อหน่วย | หน่วย |
|--|--------|-------|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| กระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12" จำนวน | 1.15 | ตร.ม. | 229.00 | บ.พ/ตร.ม. | = 263.35 | บ.พ/ตร.ม. |
| ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม. จำนวน | 5.25 | กก. | 9.45 | บ.พ/กก. | = 49.61 | บ.พ/ตร.ม. |
| ปูนยาลง จำนวน | 0.15 | กก. | 60.00 | บ.พ/ลิตร | = 9.00 | บ.พ/ตร.ม. |
| น้ำผสมปูน จำนวน | 2.00 | ลิตร | 0.0164 | บ.พ/ลิตร | = 0.03 | บ.พ/ตร.ม. |
| คิ้ว พิวซี(เล็ก) จำนวน | 0.33 | เมตร | 15.0000 | บ.พ/เมตร | = 4.95 | บ.พ/ตร.ม. |
| รวมกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12" พื้นที่ 1 ตร.ม. | | | | | = 326.95 | บ.พ/ตร.ม. |
| ค่างานต้นท่อน | | | | | = 326.95 | บ.พ/ตร.ม. |

งานปูกระเบื้องผนังติดแผ่นเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12" ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น

| รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | รวมราคาต่อหน่วย | หน่วย |
|--|--------|-------|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| กระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12" จำนวน | 1.15 | ตร.ม. | 229.00 | บ.พ/ตร.ม. | = 263.35 | บ.พ/ตร.ม. |
| ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน | 21.51 | กก. | 2.52 | บ.พ/กก. | = 54.21 | บ.พ/ตร.ม. |
| ปูนยาลง จำนวน | 0.15 | กก. | 60.00 | บ.พ/ลิตร | = 9.00 | บ.พ/ตร.ม. |
| น้ำผสมปูน จำนวน | 10.00 | ลิตร | 0.0164 | บ.พ/ลิตร | = 0.16 | บ.พ/ตร.ม. |
| คิ้ว พิวซี(เล็ก) จำนวน | 0.33 | เมตร | 15.0000 | บ.พ/เมตร | = 4.95 | บ.พ/ตร.ม. |
| รวมกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12" พื้นที่ 1 ตร.ม. | | | | | = 331.67 | บ.พ/ตร.ม. |
| ค่างานต้นท่อน | | | | | = 331.67 | บ.พ/ตร.ม. |



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท เอเชียการไฟฟ้า จำกัด
ที่อยู่ ๑๙๖/๒ หมู่ ๘ ตำบลสันผีเสื้อ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๑๔๐๘๐, ๐๕๓-๒๑๔๖๘๓
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๐๕๕๕๘๐๐๑๓๐๑

ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๐๒๗/๒๕๖๔
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สำนักงานเทศบาลตำบลสันโป่ง
ที่อยู่ ๒๐๐ หมู่ ๓ ตำบลสันโป่ง
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๙๙๑๖๙

ตามที่ บริษัท เอเชียการไฟฟ้า จำกัดได้เสนอราคาไว้ต่อเทศบาลตำบลสันโป่ง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยละ | ราคารวม | |
|----------|---|---------------------|---------|-----------|-----------|
| ๑ | พัสดุติดตั้ง ๑๖ นิ้ว ๑.พัสดุเป็นแบบติดตั้ง ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง ๒.ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ ปรับสายซ้าย-ขวา ๓.มอเตอร์มีระบบรองลื่นบอลเบริงอัตโนมัติประสิทธิภาพสูง ๔.มีระบบเทอร์โมฟิวส์ตัดไฟอัตโนมัติ ๕.ใบพัดพลาสติก ๓ ใบพัด ตะแกรงครอบเหล็ก ๖.มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ ๕ จาก กฟผ. | ๘ | ตัว | ๑,๙๕๐.๐๐ | ๑๕,๖๐๐.๐๐ |
| ๒ | พัสดุอุตสาหกรรมติดตั้ง ๒๒ นิ้ว ๑.พัสดุเป็นแบบติดตั้งอุตสาหกรรม ๒๒ นิ้ว พร้อมติดตั้ง ๒.ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ ปรับสายซ้าย-ขวา ๓.มอเตอร์มีระบบรองลื่นบอลเบริงอัตโนมัติประสิทธิภาพสูง ๔.มีระบบเทอร์โมฟิวส์ตัดไฟอัตโนมัติ ๕.ใบพัดพลาสติก ๕ ใบพัด ตะแกรงครอบเหล็ก ๖.มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ ๕ จาก กฟผ. | ๑๒ | ตัว | ๒,๙๕๐.๐๐ | ๓๕,๔๐๐.๐๐ |
| ๓ | พัสดุดูดอากาศติดตั้ง ๑๒ นิ้ว ๑.พัสดุเป็นแบบเจาะติดตั้ง ๑๒ นิ้ว พร้อมติดตั้ง ๒.บานเกล็ดเปิด-ปิดอัตโนมัติ ๓.ติดตั้งร่วมกับสวิทซ์ไฟมีเทอร์โมฟิวส์ตัดไฟอัตโนมัติ ๔.มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ ๕ กฟผ. ๕.ใบพัดพลาสติก ๕ ใบพัด | ๒ | ตัว | ๑,๙๐๐.๐๐ | ๓,๘๐๐.๐๐ |
| | | ราคาสินค้า | | ๕๑,๒๑๔.๙๕ | |
| | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % | | ๓,๕๘๕.๐๕ | |
| รวมเงิน | (ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) | | | ๕๔,๘๐๐.๐๐ | |

การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้


- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบสำนักงานเทศบาลตำบลสันโป่ง
- ระยะเวลาประกัน


๕. สงวนลิขสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบแต่จะต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐๐.๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งซื้อจนถึงวันทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

(ลงชื่อ)  ผู้สั่งซื้อ
(นายสมเดช เอสนันเทียะ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง

(ลงชื่อ)  ผู้ขาย
(..... สอณ วัฒนชาติ)
ตำแหน่ง



เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๓๐๐๐ บีทียู รวมค่าติดตั้ง

รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐๐๐ บีทียู
๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู รวมค่าติดตั้ง

รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐๐ บีทียู
๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

*** คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

พัดลมติดผนัง ๑๖ นิ้ว

รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

๑. พัดลมเป็นแบบติดผนัง ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง
๒. ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ ปรับสายซ้าย-ขวา
๓. มอเตอร์มีระบบรองลื่นบอลเบริงอัตโนมัติประสิทธิภาพสูง
๔. มีระบบเทอร์โมฟิวส์ตัดไฟอัตโนมัติ
๕. ใบพัดพลาสติก ๓ ใบพัด ตะแกรงครอบเหล็ก
๖. มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ ๕ จาก กฟผ.